

## 安全健康提示第 14/2019 号

### 建造业议会安全讯息 - 于外墙工作台被高处坠下的木方击中头部失足堕楼身亡

日期：2019 年 3 月 26 日  
本署档号：HD(C)TS 4/49/26

于日前一名工友于建筑工地怀疑于外墙工作台工作时，被高处坠下的木方击中头部，再失足跌落下两层楼后身亡的意外。

为防止房委会工地发生类似事故，我们强烈建议承建商采取以下建造业议会发放的安全预防措施以保障工地安全：

#### 作为承建商/分判商/雇主：

1. 外墙工作及任何拆卸程序必须妥善计划，并作出局部或分段施工的安排；
2. 在承建商/分判商/雇主应与不同级别的管理人员之间建立及维持一个有效的协调和联络系统，以确保相关危害控制计划得以实施；
3. 应发展、实施和维持一个有效的监察及控制系统，以确保不同高度的工作程序不会同一时间进行，除非已采取足够措施，确保相关工作不会互相影响；及
4. 必须为工人提供充足的数据、指示、训练和监督以确保工作安全。

#### 作为前线管工及工友：

1. 工人在工作时，应确保上方无人施工；如发现施工环境跟原定的计划有重大改变，例如上方进行拆卸工序，应暂停工作并向上级汇报；
2. 棚架工作台亦须妥善铺设，对下几层的工作台要有防护措施，并定期清理棚架上的垃圾，避免木方等杂物坠下；

3. 确保没有松散物料或堆积过高的物料放置或堆栈在楼边或孔洞，防止物料从该处墮下；
4. 除楼边围栏外，亦需提供踢脚板以防物料下坠；及
5. 工人必须已接受适当训练和足够经验，并正确地使用个人防护装备(包括安全帽绳)。

#### 作为安全从业员：

1. 为外墙及棚架工程进行风险评估及制订安全施工程序；及
2. 制定和实施有效的主动性视察计划以确保安全措施得以严格遵从，并汇报不符合安全要求情况。

以上只列出安全重点，详细内容请参阅 劳工处发出的《竹棚架工作安全守则》、《安全帽的拣选、使用及保养指引》及由建造业议会发出的《竹棚架工作平台安排指引》