

建造業議會安全訊息 - 懷疑工友於「狗臂架」懸空式竹棚架下墮意外

就日前懷疑工友於「狗臂架」懸空式竹棚架下墮意外，建造業議會就此向各位發放以下安全訊息。煩請閣下將以下安全訊息轉發給貴會會員/機構相關人員及其他業界持分者，謝謝。

作為承建商/分判商/僱主：

1. 搭建及拆卸棚架程序必須妥善計劃，並考慮工人的安全。
2. 搭建架前應先檢查大廈外牆的建築物料，並選用合適的繫穩螺絲，「狗臂架」必須以三枚或以上的繫穩螺絲穩固，如外牆是由泥磚或沙磚所組成，則不適宜選用「拉爆」或「撞爆」螺絲作繫穩用途。
3. 每個「狗臂架」應由結構工程學專業工程師妥善設計，並應遵照製造商進行安裝繫穩螺絲的程序，鑽孔的深度大小亦要以切合繫穩螺絲直徑的大小。
4. 提供適當的防墮設備，如全身式安全帶、防墮扣、穩固點、獨立救生繩給工人使用，此外並應實施完善的監察制度，保證工人完全及妥善地使用安全設備。
5. 必須為工人提供充足的資料獨指示、訓練和監督以確保工作安全

作為前線管工及工友：

1. 於搭建，拆卸及於「狗臂架」懸空式竹棚架工作時，工人必須配戴安全帶，並繫於穩固點上、獨立救生繩上。
2. 工人應在合資格人員監督下進行搭建或拆卸，而拆卸棚架前，先由合資格人仕檢查棚架強度及穩固性。
3. 工人必須已接受適當訓練和足夠經驗。

作為安全從業員：

為棚架工程進行風險評估及制訂安全施工程序；
制定和實施有效的主動性視察計劃以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱勞工處發出的《竹棚架工作安全守則》、《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》、《「狗臂架」式棚架安全》、《使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施》，及由建造業議會發出的《竹棚架工作平台安排指引》。

相關連結：

深水埗唐樓塌竹棚 男工飛墮平台身亡

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20181213/bkn-20181213175503876-1213_00822_001.html

來源：On.cc

行業發展－建造安全
建造業議會

免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責