

安全健康提示第 14/2019 號

建造業議會安全訊息 - 於外牆工作台被高處墮下的木方擊中頭部失足墮樓身亡

日期：2019 年 3 月 26 日
本署檔號：HD(C)TS 4/49/26

於日前一名工友於建築工地懷疑於外牆工作台工作時，被高處墮下的木方擊中頭部，再失足跌落下兩層樓後身亡的意外。

為防止房委會工地發生類似事故，我們強烈建議承建商採取以下建造業議會發放的安全預防措施以保障工地安全：

作為承建商/分判商/僱主：

1. 外牆工作及任何拆卸程序必須妥善計劃，並作出局部或分段施工的安排；
2. 在承建商/分判商/僱主應與不同級別的管理人員之間建立及維持一個有效的協調和聯絡系統，以確保相關危害控制計劃得以實施；
3. 應發展、實施和維持一個有效的監察及控制系統，以確保不同高度的工作程序不會同一時間進行，除非已採取足夠措施，確保相關工作不會互相影響；及
4. 必須為工人提供充足的資料、指示、訓練和監督以確保工作安全。

作為前線管工及工友：

1. 工人在工作時，應確保上方無人施工；如發現施工環境跟原定的計劃有重大改變，例如上方進行拆卸工序，應暫停工作並向上級匯報；
2. 棚架工作台亦須妥善鋪設，對下幾層的工作台要有防護措施，並定期清理棚架上的垃圾，避免木方等雜物墜下；

3. 確保沒有鬆散物料或堆積過高的物料放置或堆疊在樓邊或孔洞，防止物料從該處墮下；
4. 除樓邊圍欄外，亦需提供踢腳板以防物料下墜；及
5. 工人必須已接受適當訓練和足夠經驗，並正確地使用個人防護裝備(包括安全帽繩)。

作為安全從業員：

1. 為外牆及棚架工程進行風險評估及制訂安全施工程序；及
2. 制定和實施有效的主動性視察計劃以確保安全措施得以嚴格遵從，並滙報不符合安全要求情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱 勞工處發出的《竹棚架工作安全守則》、《安全帽的揀選、使用及保養指引》及由建造業議會發出的《竹棚架工作平台安排指引》