

安全健康提示第 22/2024 号

防止建造上盖期间出现物料下堕

日期：2024 年 5 月 29 日

本署档号：HD2-7/SHU/108-30/14

物料下堕是建筑工地发生严重事故的原因之一。被高处坠落物料击中的人可能会受到严重或致命的伤害。

承建商必须采取足够的预防措施，以避免在外墙和外墙施工过程中掉落物料，特别是靠近工地边界施工的地方。承建商应注意以下的合约条款（并非详尽无遗），以防意外发生—

- PRE.B8.210 – 遵守安全法规和合约要求
 - 制定和实施安全计划，提供全面的施工程序，以履行合约规定的安全和健康责任。
- PRE.B8.262 – 住宅大楼大模板和工作平台的要求
 - 安全存放拉杆、螺栓和螺帽等配件；
 - 清洁和清除混凝土碎片；
 - 密封工作平台与预制外墙之间的间隙；
 - 沿着建筑物边缘和尾墙提供附有金属网和尼龙网的围栏。
- PRE.B8.286 – 保护公众免受物料下堕的伤害
 - 提供保护措施，例如斜棚及保护网，以保护工地边界之外的公众。

所有业界持份者要以保持工作场所安全及健康为首要责任。