

吊重工作 – 重點須知

1. 建立及實施有關吊重工作的安全運輸，安裝，拆卸，操作，溝通，防護，檢查，測試，檢驗及保養等程序。
2. 建立及實施儲存危險部件的安全方式，並確保所有吊運工序使用合適的吊重機械。
3. 必須為非標準的吊重工作，起重機械的安裝及拆卸建立施工方法。
4. 承建商必須加強天秤吊重工作的安全監督及風險管理，例如圍開吊重範圍，設置警報及警號裝置，承建商必須：
 - 提供視像監察予機手，及
 - 在吊運區設立聽覺及視覺警報裝置，防止任何人員進入。
5. 所有機手，訊號員必須合資格進行有關工作。
6. 定期進行檢查，測試及檢驗，並記錄在適當的表格上。建立報告問題的程序。有關維修及保養須妥善記錄。
7. 建築工地升降機須由註冊承建商安裝，安裝超重警報器及防墮安全裝置。所有安全裝置必須保持良好狀況。每個出入口均裝上穩固閘門。
8. 委任合資格操作員控制和操作建築工地升降機。