

安全健康通訊第 22/2010 號

意外個案 - 預製混凝土花槽倒下

日期：2010 年 12 月 3 日

本署檔號：HD(C)TS 4/49/26

預製混凝土組件的安裝工作屬高風險工序，於「綠十字」在 2010 年 5/6 月刊印的文章《預製混凝土花槽倒下 - 壓死建築工人》(參考編號：COPYRIGHT/404/2010-4469)裏，列出下述預防意外的安全措施(並非巨細無遺) -

甲. 防止意外措施建議

1. 應就預製花槽組裝工作設置及保持安全的工作系統。有關係

統應包括(但不限於) 以下各項：

(a) 應在進行工作前進行適當和足夠的風險評估，以識別工作有關的所有潛在危害。

(b) 應設立妥善及安全的施工程序。應採取足夠的步驟以確保所有有關人士均嚴格依循有關妥善及安全的施工程序。

(c) 工作前應有良好計劃，尤其應注意其性質及採取的工作方法。

(d) 應指派人員統籌及監督整體預製花槽組裝工作。獲指派人員應有足夠的訓練及經驗以履行其職責。

2. 應就預製花槽組裝工作提供足夠及所需的安全資料、指導、訓練及監督，以確保所有涉及的工人的健康及安全。

乙. 適用法律規定 《工廠及工業經營條例》第 6A(1)、6A(2)(a)、6A(2)(c) 及 6A(3)條

1. 工業經營的東主，在合理切實可行的範圍內，有責任就預製花槽組裝的工作，設置及保持一套安全的工作系統，確保不會危害受僱於工業經營內的人仕的健康。

2. 每位工業經營的東主，均有責任提供所需的資料、指導、訓練及監督，在合理切實可行範圍內，確保受僱於工業經營內的人仕的健康及工作安全。

個案分析(只提供中文版)可從以下的網址下載：

<http://www.oshc.org.hk/download/publishings/1/2265/18.pdf>

如有查詢，請聯絡職業安全健康局（電話：2739 9000，或電郵：

oshc@oshc.org.hk）。