

各位好，早晨
跟大家讲述过去两季 2016 年第 2 和第 3 季的成绩
以及好的例子，让大家参考
以及好的例子，让大家参考
流程如下，讲述 2016 年第 2 和第 3 季
两季的成绩、发现及创新工地安全措施
也会讲述房委会升降机及电梯指定的
分包合约安全稽核（HALENSAS）
第 2 和第 3 季的成绩及好的例子
也会介绍新产品让大家认识
先看趋势，图表中红色的棒形显示
A 部分及 B 部分有 80 分或以上的成绩
都是理想，占 90%或以上
图表中的线形显示关键项目
全部成绩超过 70 分
棒形的都超过 90%
至于个别表现，房委会升降机及电梯指定
在第 2 和第 3 季取得 80 分以上的承建商
第 2 季平均有 93%
第 3 季下跌至 90%，成绩都理想
关键项目的成绩，趋势都很稳定
大家要留意，工地整理长期在各项目中
是处于最低分数，但也有 80%
再看，房委会升降机及电梯指定
的分包合约安全稽核（HALENSAS）中
升降机的审核、消防、电、冷气
过去两季成绩都理想，若看升降机
第 2 和第 3 季有一个审核低于 70 分
第 2 和第 3 季有一个审核低于 70 分
用电方面，第 2 和第 3 季中全都在 70 分以上
消防系统也一样
或者，现在看看良好的作业
过去两季，工作台方面普遍都做得理想
包括围栏、踢脚板都齐全，亦有铺设桥板
在室外和室内都有使用梯台
同样，普遍都有使用工夫凳
都是好的现象
业界普遍都接受这些产品

好的例子，反循环钻孔机（RCD）平台及梯具

这些平台的梯具可以延长

当反循环钻孔机(RCD)平台上升时

梯具会延长

以减少使用不同长度梯具的需要

这是一个好的创新工地安全措施

另外，于桩帽提供安全出入口通道

行人通道，人车分路安排也做得不错

行人通道，也做得理想

棚架的上落通道，都做得不错

铺上木板，以助安全上落

再看看工地整理

普遍用垃圾箱收集废料

做得比较理想，有覆盖

铁支有加上保护盖

物料有妥善摆放、围封等等

用电方面，好的例子

包括承建商在工地贴出告示

提醒工友用低电压的工具

电线有挂高

有安装吊运警报系统

有后备的起重装置

让管工于有需要时使用

有提供后备的脚垫

好的例子，在垃圾槽安装警示灯

红灯亮起时，提醒工友

不要倒垃圾，有沟通作用

另外有些机械登记系统

机械要经过登记，有证书才可使用

部分承建商提供冷冻衣

让工友在夏天工作时

有防止中暑的保护作用

在转动部位安装护罩

在屈铁机安装护罩

走火通道有显眼指示

过去两季

批核了一个创新工作安全措施

虚拟实境训练

融入建筑信息模拟（BIM）及
虚拟实境（VR）技术
模拟五种危险情况
包括触电、物件从高处堕下
人体堕下、遇溺及起重机械倒塌
把这五个情况制成短片
用虚拟实境（VR）形式进行训练
让工友体验
当遇到这五种情况时
能认知其危险性
结合技术，可以达到这些效果